

OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA MANEJO DE BIODIESEL EN LA MINA

OBJETO

Obras correspondientes a la construcción de la infraestructura para manejo de biodiesel dentro de las instalaciones de recibo, almacenamiento y despacho de combustible diésel.



ALCANCE

- Traslado del sistema de aceite usado.
- Sistema de recibo y almacenamiento de biocombustible.
- Sistema de inyección de biocombustible.
- Sistema contra incendio para la infraestructura de manejo de biodiesel
- Sistema eléctrico asociado a la infraestructura de manejo de biocombustible
- Sistemas de instrumentación y control asociados a la infraestructura de manejo de biocombustible.
- Redes hidráulicas asociadas a la infraestructura de manejo de biocombustible.
- Cambio Total de CCM-480 y sistemas auxiliares.
- Suministro, Fabricación e Instalación y Puesta en marcha de Skids de medición.
- Suministro, Fabricación e Instalación y Puesta en marcha de Skids de filtración micrónica.
- Suministro, configuración y puesta en marcha de sistema de control y sus periféricos.
- Mantenimiento y traslado del tanques de 2000 bbl.
- Obras civiles e hidráulicas (drenajes aguas lluvias, aguas aceitosas, control de derrames) asociadas a la infraestructura de manejo de biodiesel.
- Suministro e instalación de sistema de apantallamiento.
- Diseño e instalación de sistema de protección catódica.
- Suministro e instalación de sistema de iluminación.
- Reubicación de sistemas de medición.